

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE EN FREYRE

ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Excavación de zanja en suelo no clasificado para alojamiento de cañería con anchos y tapadas mínimas exigibles.	ml	3.501,00	\$ 295,21	\$ 1.033.530,21
2	Provisión, acarreo y colocación de Cañería de PVC CL6 , asiento de arena, malla de advertencia, anclajes, todos los accesorios que correspondan, pruebas Hidráulicas y desinfección de cañerías.				
2.a	PVC CL6 Ø 63 mm.	ml	125,00	\$ 546,20	\$ 68.275,00
2.b	PVC CL6 Ø 110 mm.	ml	3.376,00	\$ 886,31	\$ 2.992.182,56
3	Tapado y compactación de zanja en suelo no clasificado para alojamiento de cañería con anchos y tapadas mínimas exigibles.	ml	3.501,00	\$ 195,54	\$ 684.585,54
4	Provisión, acarreo y colocación de Válvula Esclusa , tipo Euro20, con su correspondiente cámara (o caño camisa) y accesorios.				
4.a	V.E. Ø 63 mm.	Un.	1,00	\$ 25.979,29	\$ 25.979,29
4.b	V.E. Ø 110 mm.	Un.	5,00	\$ 38.474,35	\$ 192.371,75
5	Provisión, acarreo y colocación de Hidrante a Bola Ø63mm . Incluye la construcción de cámara de alojamiento de mampostería y tapa de Hierro fundido.	Un.	6,00	\$ 33.890,96	\$ 203.345,76
6	Ejecución de enlaces a redes existentes , incluye piezas especiales para vinculación de distintos materiales y todo lo necesario para que el ítem termine garantizando el correcto funcionamiento de la red.	Un.	2,00	\$ 36.009,69	\$ 72.019,38
7	Ejecución de cruce bajo Ruta Provincial E95 , incluye todo lo necesario para que el ítem termine garantizando el correcto funcionamiento de la red.	Gl.	1,00	\$ 471.201,74	\$ 471.201,74
TOTAL					\$ 5.743.491,23

El presupuesto para la ejecución de la totalidad de las tareas descriptas asciende a la suma de **\$5.743.491,23 (Pesos cinco millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y uno con 23/100).**-

El presupuesto incluye gastos directos, indirectos, IVA e impuestos aplicables para la ejecución completa de las tareas.

En un todo de acuerdo a Planos del proyecto y al Pliego de Especificaciones Técnicas.

Los valores indicados en el presente presupuesto corresponden al mes de Agosto del año 2020.