



REFERENCIA

- - FO 24
- - FO 48
- - Cruce Americano

NOTA:

- Tendido total del Sitio.
- FO 24= 1300.0m
- FO 48= 75.0m

- NOTA:
- El tendido de FO sera por postacion existente.
 - Solo en casos puntuales, como falta de postes en linea de tendido, realizacion de sifon o desvios, se preveera instalar postes de madera.
 - Se instalara FO 48 desde la sala interior del sitio, dejar reserva de 15.0m en rack, hasta el poste del ingreso al sitio.
 - Colocar frontera óptica (Botella de empalme) y dejar reserva de 30.0m