

“CASA SOLDANO”

Fábrica de Premoldeados de Hormigón Armado Tapiales-Cercos Perimetrales- Granitos en general

9 de Julio 667 (2347)-SUARDI-

Tel. 03562-477134

Cel. 03562-15457516

Email: mauriciosoldano@hotmail.com

Suardi, 08 de enero de 2026

PRESUPUESTO POR EDIFICACION DE GALERIA DE NICHOS

Construcción de 24 nichos en cementerio de la localidad de Freyre con las siguientes características:

PLATEA Y CIMIENTOS:

Con hormigón completo de 10 cm de espesor y cimientos en las paredes perimetrales con malla sima 15 x 25 cm.

PAREDES:

Perimetrales de bloque cerámico palmar espesor 18 cm y divisorios interiores entre nichos con paredes de bloques de cemento de 13 cm perfilados. Columnas internas con 4 hierros de 8 mm, en paredes de ladrillos cerámicos y de bloques de cemento.

DIVISORIOS HORIZONTALES:

De hormigón premoldeado de 5 cm de espesor con estructura de hierro de 4,2 mm.

TECHO NICHOS:

De hormigón con malla sima 15 x 25 cm.

TAPAS Y FAJAS NICHOS:

Las fajas horizontales y verticales con granito reconstituido color gris y tapas con granito natural GRIS MARA.

ACCESORIOS POR CADA TAPA:

Cruz, florero media caña de acero inoxidable y dos pomos de bronce cromado.

REVOQUES:

Grueso y fino en paredes laterales y posteriores.

PISOS DE GALERIA:

Losas de Hormigon de 40 x 40 cm

PINTURA: De primera calidad con color a convenir.

PRESUPUESTO TOTAL OBRA: \$26.460.000

Mauricio Soldano

DNI: 32095969