PRECIO FINAL POR M2 EJECUCIÓN DE OBRA VIAL - SEPTIEMBRE 2026			
Item	Descripción	Ejecución obra vial	
1	**Material**	**$**	**47.720,43**
1-a	Material granular 0-20	$	2.387,38
1-b	Cemento (50 kg)	$	388,00
1-c	Hormigón elaborado H-25 (elabración propia)	$	40.490,99
1-d	Hierros del 6	$	267,24
1-e	Antisol x l	$	1.045,22
1-f	Material asfáltico para tomado de juntas x 10 Kg	$	1.122,42
1-g	Materiales Varios -Clavos, estacas, cintas, entre otros-	$	2.019,18
2	**Mano de obra - MO**	**$**	**14.151,03**
2-a	Oficial	$	5.677,68
2-b	Ayudante	$	8.473,34
3	**Equipos**	**$**	**30.405,68**
3-a	Motoniveladora	$	6.147,92
3-b	Pala	$	3.909,23
3-c	Camión volcador	$	3.324,87
3-d	Camión regador	$	1.181,07
3-e	Vibrocompactador	$	2.438,71
3-f	Vibrador de Hº de inmersión	$	488,77
3-g	Camión Mixer	$	10.061,65
3-h	Elaboradora de Hormigon	$	1.755,97
3-g	Herramientas menores - Amoladora, masa, aserradora.	$	1.097,48
	COEFICIENTE RESUMEN		**1,1878**
	TOTAL MATERIAL + MO + EQUIPOS / m2	**$**	**92.277,14**

PRECIO FINAL POR M2 EJECUCIÓN DE OBRA VIAL - SEPTIEMBRE 2026			
Item	**Descripción por RUBRO**	**Ejecución obra vial**	
1	Movimiento de suelo	$	11.495,05
2	Mejoramiento de suelo	$	10.859,22
3	Ejecución pavimento	$	69.922,88
	TOTAL	**$**	**92.277,14**