OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE FREYRE

Localidad: Freyre
Departamento: San Justo
Provincia: Córdoba

AÑO 2025

MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCCIÓN


La obra que nos ocupa corresponde a la construcción de cordones cuneta, bocacalles y badenes de hormigón simple, en el sector norte de la localidad de Freyre. Esta obra se plantea como una solución para mejorar la seguridad vial, optimizar el flujo vehicular y generar el adecuado escurrimiento de los excedentes pluviales.

UBICACIÓN

Freyre es una localidad situada en el departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, Argentina. Se encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial N°1, a 240 km al noreste de la capital provincial y a 30 km al norte de la ciudad de San Francisco. Su latitud es de 31° 09' sur, longitud de 62° 05' oeste, y se encuentra a una altura aproximada de 106 metros sobre el nivel del mar.

Las principales vías de comunicación que conectan a Freyre son la Ruta Provincial N°1, que la une con la localidad de Porteña hacia el norte y con San Francisco hacia el sur, y la Ruta Provincial N°70 de Santa Fe, que la conecta con dicha provincia.

La siguiente imagen muestra la ubicación relativa de la localidad de Freyre en la provincia de Córdoba y del sector a construir cordón cuneta respecto de la localidad de Freyre



JUSTIFICACION Y BENEFICIOS

El creciente desarrollo urbano de la localidad de Freyre requiere la ejecución de obras de infraestructura que acompañen la ampliación de su trama urbana. La construcción de cordones cuneta, bocacalles y mejorado de calzadas, traerá amplios beneficios tanto para los 1600 vecinos del sector como para la localidad en general, en términos de seguridad y eficiencia en la movilidad urbana, además de generar el adecuado escurrimiento de los excedentes pluviales.

OBRAS A EJECUTAR

Las obras proyectadas son las que a continuación se indican:

Construcción de 16.486 m2 de cordón cuneta, bocacalles y badenes de hormigón simple calidad H-25.

Mejorado de 27.171 m2 de la calzada con material granular 0-20 mm.

Movimiento de 7.500 m3 de suelos en desmonte y terraplén.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución establecido para la obra es de **ocho (8) meses.**

PRESUPUESTO

El presupuesto para la ejecución de la totalidad de las obras descriptas asciende a la suma de $1.534.017.341,30 (pesos mil quinientos treinta y cuatro millones diecisiete mil trescientos cuarenta y uno con 30/100).

Septiembre de 2026.