(ver Planos 4 a 8)

Alcantarilla de Cruce Tubos de H° ø800

Ituzaingó

Maipú (Norte)

Suipacha

Canal Calle Ituzaingó

Bv. 9 de Julio

Calle Pública

Calle Pública 1

Calle Pública 2

Calle Pública 4

Calle Pública 5

Calle Pública 6

Calle Pública 7

Calle Pública 8

Calle Pública 9

Calle Pública 10

Calle Pública 11

Ferrocarril

Canal 1A L:131.1m I:0.38‰ 2.00m x 0.44m

Canal 1B L:48.3m I:0.41‰ 2.20m x 0.51m

Canal 2 L:53.7m I:0.74‰ 1.50m x 0.45m

Canal Existente L:336m I:0.44‰

Canal Existente L:240m I:0.375‰

ALC A L:28.3m I:0.71‰ 1.00m x 0.50m

ALC B L:15.5m I:0.65‰ 0.50m x 0.50m

ALC C L:18.2m I:0.55‰ 1.50m x 0.50m

ALC D L:16.0m I:1.25‰ 2.00m x 0.50m

Badén 1A - A:6m I:7.69‰ y:0.10m

Badén 1B - A:6m I:7.69‰ y:0.10m

Badén 2 - A:5.5m Ab:9m I:2.99‰ y:0.05m

Badén 3A - A:3m I:9.12‰ y:0.10m

Badén 3B - A:3m I:9.12‰ y:0.10m

Badén 4A - A:5m I:7.69‰ y:0.10m

Badén 4B - A:5m I:7.69‰ y:0.10m

Badén 5 - A:9m I:5.97‰ y:0.10m

Badén 6 - A:4m I:4.44‰ y:0.10m

Badén 7 - A:4m I:4.44‰ y:0.10m

Ubicacion General en Ciudad

SOLARES DE FREYRE

CAMPO CHICO

FFCC

FREYRE

R.P. N°1

REFERENCIAS:

NTN 106.774 Cotas Relevamiento 15-09-2021

- Red colectora Loteo Solares de Freyre.
- Red colectora Loteo Campo Chico.
- Estación de Bombeo.
- Boca de Inspección.
- Boca de Registro.
- Cañería de Impulsión.
- Cañería Red Agua Potable.
- Válvula Esclusa
- Hidrante.
- Espacio Verde.
- Canalización Pluvial.
- Cordón cuneta Proyectado.
- 2.42‰ Sentido de Escurrimiento y pendiente.

A2 (594x420mm)

MUNICIPALIDAD DE FREYRE
CORDOBA - ARGENTINA

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE FREYRE**

PLANO: **PLANIALTIMETRIA VIAL-HIDRAULICA**

PLANO N°: 04	
ESCALA: S/Esc	FECHA: 2025
LOCALIDAD: Freyre	DEPTO.: San Justo